

**STUDIO TECNICO
SIGURTA' GEOM. MAURO**

Via Monsuello n.255 - 25065 Lumezzane S.S. (BS)

Tel. & Fax 030/8920027

e-mail : - studiosigurta@libero.it

P.Iva: 02950570982 C.Fisc.: SGRMRA74M20B157H

COMM.: COSTRUTTORI EDILI ASSOCIATI LG srl – Lumezzane

**COMPUTO METRICO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO DI
RECUPERO IMMOBILI IN CENTRO STORICO PIAZZA A. DIAZ - LUMEZZANE**

Lumezzane li' 19 Luglio 2017

A) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.

01) n°04 Corpo illuminante tipo “**NEMESI * 0F2H1 S05 4.5-2M/F**” senza dispositivo per la dimmerazione automatica, cablato in classe 2, 230V-50Hz, rifasato, completo di 2 moduli led con temperatura di colore di 4000°K, flusso luminoso 3220 lumen, potenza assorbita 31 W, corrente di pilotaggio 525mA.

02) n°11 Corpo illuminante tipo “**NEMESI * 0F2H1 STU-M 4.5-2M/F**” senza dispositivo per la dimmerazione automatica, cablato in classe 2, 230V-50Hz, rifasato, completo di 2 moduli led con temperatura di colore di 4000°K, flusso luminoso 3220 lumen, potenza assorbita 31 W, corrente di pilotaggio 525mA.

03) n°02 Proiettori completi di staffa di fissaggio tipo “**GALILEO 1 0F3 STE-M 4.7-2M/F**” senza dispositivo per la dimmerazione automatica, cablato in classe 2, 230V-50Hz, rifasato, completo di 2 moduli led con temperatura di colore di 4000°K, flusso luminoso 5570 lumen potenza assorbita 52W, corrente di pilotaggio 700mA.

04) Materiale vario per montaggio

05) Manodopera necessaria al montaggio di N.3 operai

06) Affitto autoscala per n.5 giorni con tecnico

SOMMANO

€ 16.500,00

B) OPERE DI PITTURA PALI ILLUMINAZIONE

01) **n.7 Pali piccoli + n.10 Pali grandi** Revisione del supporto eseguita meccanicamente tramite spazzolatura, carteggiatura e pulitura con diluenti e appositi prodotti, ove necessario, per eliminare corpi estranei e/o vecchie vernici ammalorate in eccesso.
Successivo ciclo di verniciatura a più mani mediante fornitura e posa di apposito fondo per superfici in zinco/alluminio e finitura con utilizzo di ferro micaceo del colore richiesto compresa la copertura e la pulitura delle zone di lavoro ad opera ultimata.

02) Noleggio piattaforma autocarrata gg.5

SOMMANO

€ 2.950,00

C) VERDE

01) **n.04** Piante Pittosforo tobira fusta cm.14/16 fusto circa cm.180 in vaso cm.55

02) Lavori di piantumazione comprendenti: buche, terriccio concimato e pali tutori

SOMMANO

€ 1.100,00

TOTALE

€ 20.550,00 +iva



**COSTRUTTORI EDILI
ASSOCIATI E.O. SRL**
Via Fusadanza 2
25070 LUMEZZANE (BS)
Partita I.V.A. 03573570987