Comune di Lumezzane

(Provincia di Brescia)

PIANO ATTUATIVO

FABBRICATO ARTIGIANALE

GIMAR SRL - MOZZONI OSVALDO

COMMITTENTI:	OGGETTO:	ALLEGATO:
GIMAR S.r.l. Mozzoni Osvaldo	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	06

STUDIO AR ASSOCIATO

ALESCI Ing. Antonino Mario
RIGNANESE Geom. Luigi

Geom. Luigi RIGNANESE

Via Repubblica, 243 – SAREZZO (BS)
tel. 030 / 8900939 * fax 030 / 8900967

STUDIO TECNICO
Geom. BRUNO BOSSINI
Via 28 Maggio, 4 Lumezzane S.S.
Tel: 030–826678
Fax: 030–8920835
e–mail: studiobossini@inwind.it

NOME FILE:	CONFIGURAZIONE DI STAMPA:	DISEGNATORE:
TAV.UNICA VERIFICA STANDARD P.A.	STUDIOAR.ctb	-
DATA: GIUGNO 2015	SCALA: VARIE	NS. RIFERIMENTO: 0069-08 GIMAR SRL/ELABORATI GRAFICI

numero d'ordine codice voce		descrizione lavori e misure	dimensioni				prodotti	prezzo	
			quantità	lungh.	largh.	altezza		unitario	totale
1	N.P. 01	Preparazione del piano di posa di preesistente pavimentazione in c.l.s. consistenti nella pulizia mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero dei materiali di risulta; esecuzione di piccole riparazioni di livellamento in c.l.s. e messa in quota dei n. 2 chiusini esistenti. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.							
		Parcheggio -B-	18,860				18,860		
		Parcheggio -C-	52,600				52,600		
		Parcheggio -D-	138,930				138,930		
		Marciapiede su Via Repubblica	107,610				107,610		
		SOMMANO mq.					318,000	1,50	477,00
2	7.2.3.32.a	EMULSIONATURA BITUMINOSA al 50% di bitume 180/200: su pavimentazione in c.l.s. esistente, in ragione di 1,5 kg/m2. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008							
		Parcheggio -B-	18,860				18,860		
		Parcheggio -C-	52,600				52,600		
		Parcheggio -D-	138,930				138,930		
		Marciapiede su Via Repubblica	107,610				107,610		
		SOMMANO m2					318,000	1,18	375,24
3	7.2.3.33.c	TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 40 mm. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.							
		Parcheggio -B-	18,860				18,860		
		Parcheggio -C-	52,600				52,600		
		Parcheggio -D-	138,930				138,930		
		Marciapiede su Via Repubblica	107,610				107,610		
		SOMMANO m2					318,000	6,70	2.130,60
4	N.P. 02	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale ed esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, complete secondo prescrizioni del nuovo codice della strada. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.							
			1,000				1,000		
		SOMMANO corpo					1,000	650,00	650,00

Totale Computo metrico estimativo **3.632,84**