

**COMUNE DI LUMEZZANE
PROVINCIA DI BRESCIA**

OGGETTO : ALLARGAMENTO STRADALE VIA MONTE SABOTINO

COMMITTENTI : SIG. GHIDINI PIERLUIGI

**COMPUTO METRICO
OPERE DI URBANIZZAZIONE**

Lumezzane Li 24 Novembre 2015

01-Demolizione muro in pietra di contenimento giardino esistente compreso, carico, trasporto e smaltimento e oneri di accesso alle pubbliche discariche Mc.25,00 x € 36/mc = € 900,00

02-Preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante scarifica meccanica fino ad un'altezza massima di cm.10, compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del piano atto a ricevere la pavimentazione compreso il trasporto alle discariche di eventuali eccedenze. Mq.14,30 x € 3/mq = € 42,90

03-Formazione di sottofondo stabilizzato in materiale misto granulare cosiddetto stabilizzato, ottenuto dall'attività di recupero, steso e rullato a rifiuto e formazione pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione spessori fino a 15 cm. Mq.14,30 x € 2,80 = € 40,04

04-Binder costituito da 6 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetto pezzatura fino a 20 mm compreso stesa e rullatura fino a chiusura nuovo piazzale e parcheggi Mq.14,30 x € 10/mq = € 143,00

05-Tappeto di usura per allargamento stradale Mq.14,30 x € 15/mq = € 214,50

TOTALE **= € 1340,00 +IVA**